

# Køgevej



**Sagsnavn:**  
**Køgevej**

**Adresse:**  
**Køgevej, Roskilde**

**Byggetid:**  
**2014 - 2016**

**Samlet entreprisenum:**  
**Kr. 4,7 mio.**

**Bygherre:**  
**Roskilde Kommune**

**Ingeniør / rådgiver:**  
**Andersen & Grønlund**

**Opgavetype:**  
**Hovedentreprise**

**Projektleder:**  
**Henning Westphal**

Projektet omfatter renovering af kantsten og fortove i begge sider af Køgevej på strækningen mellem Ny Østergade og Søndre Ringvej i Roskilde.

De eksisterende betonkantsten mod kørebane/cykelsti og mod fortovene udskiftes med nye granitkantsten og der er anlagt 2 rækker københavnerfliser adskilt af en chaussestensløber. Mellem fliser og kantsten og fra bagkant flise til skel udlægges nye asfaltborter.

## Projektets omfang:

Jordarbejder  
Afvandingsarbejder  
Grusarbejder  
Belægningsarbejder  
Ledningsarbejder

## Entreprisens hovedmængder:

Jordarbejder:  
Ca. 2750 m<sup>2</sup> opbrydning af kantsten  
Ca. 1975 lbm. Opbrydning eksist. Kantsten

Belægningsarbejder:  
Ca. 2000 lbm kantstensarbejder  
Ca. 1425 m<sup>2</sup> flisearbejder  
Ca. 700 m<sup>2</sup> chaussestensarbejder  
Ca. 1650 m<sup>2</sup> asfaltarbejder

**P. P. landskab a/s**

**Danske  
Anlægsgartnere**  
– så bliver ude bedst

**DANSKEHØLMESTRE.DK**  
*Dit miljø - vores ansvar - med garanti!*

**TEKNOLOGISK  
INSTITUT  
KONTROLINSTANS**